

Dom Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II
95-015 Głowno, ul. Karasicka 51
tel (042) 716-43-77, 716-30-01
tel/fax (042) 719-41-65
REGON 470947209 NIP 733-12-76-917

Załącznik nr 2 do Regulaminu
udzielania zamówień publicznych
których wartość nie przekracza
kwoty 30.000 euro

pieczęć zamawiającego

Głowno dnia 15 lipca 2019

DPS.AG.21.1.2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1. Zamawiający **Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie**
nazwa zamawiającego

zaprasza do złożenia ofert na:

2. Przedmiot zamówienia:

Remont pokrycia dachowego na budynku hotelowym i magazynowo - garażowym znajdujących się na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie z wyszczególnieniem prac zawartych w Załączniku Nr 1.

3. Termin realizacji zamówienia Lipiec 2019 r. – Październik 2019 r.

4. Okres gwarancji 36 miesięcy.

5. Miejsce i termin złożenia oferty: Sekretariat DPS w Głownie, ul. Karasicka 51, 95-015 Głowno lub drogą mailową na adres dps@dps.glowno.pl w terminie do 22.07.2019 r. do godz. 15:00.

6. Termin otwarcia ofert 23.07.2019 r. godz. 10:00.

7. Warunki płatności: przelew 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcą Ilona Kośmider, tel. (42) 716-43-77.


9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

W ofercie należy podać informacje:

1. Nazwa wykonawcy

2. Adres wykonawcy.....
3. NIP
4. Oferowaną cenę brutto wykonania zamówienia, z wyszczególnieniem stawki i kwoty podatku VAT
5. Wypełniony Załącznik Nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty.
6. Oparafowany wzór umowy.

DYREKTOR


~~mgr Bożena Szremska~~.....

Podpis osoby upoważnionej

Remont pokrycia dachowego na budynku hotelowym i magazynowo - garażowym znajdujących się na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głównie					
Wyszczególnienie prac związanych z remontem					
BUDYNEK HOTELOWY					
Lp.	Poszczególne prace do wykonania	jednostka miary	Ilość	cena jednostkowa	Wartość
Rozbiórki:					
1	Usunięcie starej papy wraz z utylizacją	m2	233,11		
2	Usunięcie starego ocieplenia wraz z utylizacją	m3	23,31		
3	Usunięcie starych obróbek blacharskich wraz z utylizacją	m2	30,74		
4	Demontaż instalacji odgromowej	kpl	1,00		
suma netto					0,00 zł
Nowe pokrycie:					
1	Podwyższenie ogniomurów	mb	65,00		
2	Podwyższenie kominów wentylacyjnych	m3	1,04		
3	Czyszczenie dachu i drobne naprawy stropu	m2	233,11		
4	Grunтовanie dachu	m2	233,11		
5	Membrana dachowa (115 gr/m2)	m2	233,11		
6	Ocieplenie styropapą EPS 80 w dwóch warstwach - grubość ocieplenia 20 cm	m2	233,11		
7	Izolacja z papy termozgrzewalnej (2 warstwy)	m2	233,11		
8	Nowe obróbki blacharskie z blachy powlekanej	m2	30,74		
9	Wymiana rynien i rur spustowych	kpl	1,00		
10	Montaż nowej instalacji odgromowej.	kpl	1,00		
suma netto					0,00 zł
Łącznie wartość netto za budynek hotelowy					
					0,00 zł

BUDYNEK MAGAZYNOWO GARAŻOWY					
Lp.	Poszczególne prace do wykonania	jednostka miary	Ilość	cena jednostkowa	Wartość
Rozbiórki:					
1	Usunięcie starej papy wraz z utylizacją	m2	182,09		
2	Usunięcie starego ocieplenia wraz z utylizacją	m3	9,10		
3	Usunięcie starych obróbek blacharskich wraz z utylizacją	m2	24,64		
4	Demontaż instalacji odgromowej	kpl	1,00		
suma netto					0,00 zł
Nowe pokrycie:					
1	Podwyższenie ogniomurów	mb	78,00		
2	Czyszczenie dachu i drobne naprawy stropu	m2	182,09		
3	Gruntowanie dachu	m2	182,09		
4	Membrana dachowa (115gr/m2)	m2	182,09		
5	Ocieplenie styropapa EPS 80 jedna warstwa - grubość ocieplenia 10 cm	m2	182,09		
6	Izolacja z papy termozgrzewalnej (2 warstwy)	m2	182,09		
7	Nowe obróbki blacharskie z blachy powlekanej	m2	25,28		
8	Wymiana rynien i rur spustowych	kpl	1,00		
9	Montaż nowej instalacji odgromowej.	kpl	1,00		
suma netto					0,00 zł
Łącznie wartość netto za budynek magazynowo - garażowy					0,00 zł